L-Beton keerwand 390 cm

SKU: MOL 390

Bruttoprijs: € 931,49

Nettoprijs: € 782,76



Technische specificatie

Attribuut	Waarde
Afmetingen	H 390 x B 99 x L 210 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Beton C30 / 37
Gewicht	3054 kg
Levertijd	7-14 dagen

Omschrijving

L-Beton keerwand 390 cm – Prefab L-elementen voor zware grondkeringen

Zoekt u een monumentale, monolithische oplossing voor veeleisende geotechnische en industriële toepassingen? De prefab **L-Beton keerwand 390 cm** met een hoogte van 390 cm en een gewicht van 3065 kg is een hoogwaardig prefab element voor zware grondbelastingen.

Voor de fabricage van onze L-Beton elementen gebruiken wij uitsluitend gecertificeerd **C30/37**-beton en een dichte stalen wapening. Dit beschermt de L-elementen tegen scheurvorming door vorst en vocht. De fabrieksmatige ruimtelijke wapening zorgt ervoor dat het element direct klaar is voor plaatsing en belasting.

Technische specificaties

Afmetingen (hoogte x breedte x voet)	H 390 x B 99 x L 210 cm
Gewicht element	3065 kg
Materiaal	Hoogwaardig prefab beton C30/37
Draagvermogen (belasting)	5 kN/m² (standaard belastbaarheid – optioneel tot 33 kN/m²)
Wapening	Ja (ruimtelijke stalen wapening)

Toepassingen en gebruik

- **Stabilisatie van hellingen en taluds:** Doeltreffende opvanging van grote terreinverschillen tot een hoogte van 390 cm.
- **Bouw van opslagboxen:** Duurzame scheidingswanden voor grind, aarde, recyclingmateriaal of stortgoed.
- **Keerwanden voor infrastructuur:** Veilige vormgeving van laadkades, spoorweg- en wegbermen en industriële terreinen.

Belangrijkste voordelen

- **Snelle droge montage:** Prefab elementen maken tijdrovend bekistings- en stortwerk op de werf overbodig.
- **Betonkwaliteit C30/37:** Maximale duurzaamheid, vorstbestendigheid en hoge druk- en scheurvastheid.
- **Constructieve veiligheid:** De op de hoogte van 390 cm afgestemde voet van 210 cm garandeert optimale kantelstabiliteit.
- **Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:** Combineert een extreem lange, onderhoudsvrije

levensduur met scherpe aanschafkosten.